



1. PRZED MUROWANIEM ŚCIAN PARTERU NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, CZY ŚCIANA PARTERU BĘDZIE ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBRĘBIE ŚCIANY PIWNIC.
2. MONTAŻ PŁYT KS265 WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
3. WYCIECIA W PŁYTACH KS265 WYKONAĆ W ZAKŁADZIE PRODUCENTA
4. PRETY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD : #16 - 80cm; #12 - 60cm; #10 - 50cm; #8 - 40cm

BETON C20/25

STAL # A-IIIN(B500SP)

OTULENIE ZBROJENIA - 2.5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	WIEŃCE	BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. SEBASTIAN JAGODZIŃSKI nr upr. LOD/2136/PWOK/13	SKALA 1:100
		DATA: 12.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ GAŁUŚA nr upr. LOD/1486/POOK/11	NR RYS. K.9