


SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIWNIC

skala 1:100



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY UPENIĆ SIĘ CZY ZEWNĘTRZNE ŚCIANY PODŁUŻNE I POPRZECZNE PIWNIC SĄ PEŁNE, T.J. CZY NIE MAJĄ WEWNĘTRZNEJ WARSTWY STYROPIANU BĄDŹ PUSTKI POWIERZNEJ
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- ROZMIESZCZENIE OTWORÓW I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH W STROPACH I ŚCIANACH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
- NALEŻY ZERWAĆ ISTNIEJĄCE WARSTWY ZE STROPU NAD PIWNICĄ I ZASTĄPIĆ JE LŹEJSZYMI WARSTWAMI ORAZ NAPRAWIĆ UBYTKI ORAZ OTULINĘ OD SPODU STROPU
- W ŚCIANACH PIWNIC NALEŻY WYKUĆ BRUZDY POD RDZENIE
- NOWE OTWORY W ŚCIANACH PIWNIC MOŻNA WYCINAĆ DOPIERO PO WYKONANIU NADPROŻY STAŁOWYCH
- DO POŁĄCZENIA ŚCIANY MUROWANEJ Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI NALEŻY ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI
- ISTNIEJĄCY STROP KANAŁOWY NAD PIWNICAMI JEST ZE SPADKIEM, RÓŻNICĘ W POZIOMACH NALEŻY WYRÓWNAĆ KLINAMI STYROPIANOWYMI

- Żelbet
- Istniejący mur z cegły pełnej
- projektowana ściana wypełniająca lub zamurowanie otworu
- wyburzenia

BETON C20/25

STAL ZBROJENIOWA # A-IIIN B500SP

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIWNIC	BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. SEBASTIAN JAGODZIŃSKI nr upr. LOD/2136/PWOK/13	SKALA 1:100 DATA: 12.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ GAŁUSA nr upr. LOD/1486/POOK/11	NR RYS. K.2