


Lp.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa	Wys pom.	Rodzaj posadzki
1.1	POMIESZCZENIE NR 1	14,04	2,16	POSADZKA BETONOWA
1.2	POMIESZCZENIE NR 2	18,38	2,15	POSADZKA BETONOWA
1.3	POMIESZCZENIE NR 3	18,44	2,13	POSADZKA BETONOWA
1.4	POMIESZCZENIE NR 4	6,47	2,14	POSADZKA BETONOWA
1.5	POMIESZCZENIE NR 5	14,10	2,18	POSADZKA BETONOWA
1.6	POMIESZCZENIE NR 6	18,53	2,15	POSADZKA BETONOWA
1.7	POM. HIGIENICZNO-SANITARNE	18,15	2,18	POSADZKA BETONOWA
1.8	SKŁAD OPALU	22,30	2,12	POSADZKA BETONOWA
1.9	KOTŁOWNIA	34,02	2,78	POSADZKA BETONOWA
1.10	MAGAZYN	20,76	2,74	POSADZKA BETONOWA
1.11	WENTYLATORNIA	13,42	2,12	POSADZKA BETONOWA
1.12	POM.SKŁAD.ODPADÓW STAŁYCH	33,85	2,07	POSADZKA BETONOWA
1.13	SZATNIA	18,65	2,12	POSADZKA BETONOWA
1.14	POMIESZCZENIE NR 14	18,62	2,10	POSADZKA BETONOWA
1.15	POMIESZCZENIE NR 15	14,10	2,13	POSADZKA BETONOWA
1.16	POMIESZCZENIE NR 16	6,69	2,10	POSADZKA BETONOWA
1.17	POMIESZCZENIE NR 17	14,20	2,13	POSADZKA BETONOWA
1.18	POMIESZCZENIE NR 18	18,84	2,08	POSADZKA BETONOWA
1.19	POM.HIGIENICZNO SANITARNE	18,87	2,10	POSADZKA BETONOWA



- Legenda:
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - ściany do rozbiórki
 - elementy zamurowywane
 - istn.
 - drzwi istniejące
 - drzwi projektowane
 - grzejnik płytowy 30 W/m²

ZADANIE I
ZAKRES ROBÓT:
-realizacja posadzek-terakota,
-ściany tynkowane i malowane
(w strefie łazienek płytki),
-tynkowanie i malowanie sufitów,
-wymiana istniejącej stolarki drzwiowej,
-realizacja stolarki drzwiowej,
-wymiana/realizacja przyborów i armatury,
-realizacja grzejników,
-zamurowanie otworów okiennych
-realizacja daszków,
-realizacja instalacji ogromowej.

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie sprawdzić wymiary z natury.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów	PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut piwnic- stan projektowany	BRANŻA ARCHITEKTURA
SPORZĄDZILI	dr inż. arch. MICHAŁ TOMASZEWICZ nr upr. bud. 12/R-378/OA/03	SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. ROBERT KUCHARSKI nr upr. bud. 4/02/SLOKK	DATA: 12.2013 NR RYS. B1