

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji -  
 Zadanie II  
 ADRES INWESTYCJI : 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959  
 INWESTOR : Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach  
 ADRES INWESTORA : 95-060 Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 9  
 BRANŻA : budowlana, instalacyjna, elektryczna  
 DATA OPRACOWANIA : październik 2015r,

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                                    |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)                        |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2015r,

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Podst              | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|--------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>   |                    | <b>Roboty budowlane</b>  |                |              |                |
| <b>1.1</b> |                    | <b>Stolarka okienna</b>  |                |              |                |
| 1          | <b>KNR 0-19</b>    | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>0929-07</b>     | dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2  |                |              |                |
| 1          |                    | 8.55   | m <sup>2</sup> | 8.550        |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.550</b>   |
| <b>1.2</b> |                    | <b>Stolarka drzwiowa</b>   |                |              |                |
| 2          | <b>KNNR 2</b>      | Montaż ościeżnic drewnianych   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>1104-02</b>     |  |                |              |                |
| 2          |                    | 0.90*2.00*11   | m <sup>2</sup> | 19.800       |                |
|            |                    | 1.20*2.00  | m <sup>2</sup> | 2.400        |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.200</b>  |
| 3          | <b>KNR 2-02</b>    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>1017-02</b>     | m2 fabrycznie wykończone, D3, D4, D1   |                |              |                |
| 2          |                    | poz.2  | m <sup>2</sup> | 22.200       |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>22.200</b>  |
| <b>1.3</b> |                    | <b>Posadzki</b>  |                |              |                |
| 4          | <b>NNRNKB</b>      | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>202 1130-02</b> | 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2                          |                |              |                |
| 3          |                    | 167.20   | m <sup>2</sup> | 167.200      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>167.200</b> |
| 5          | <b>KNR 2-02</b>    | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>1112-05</b>     | PCW  |                |              |                |
| 3          |                    | 167.20   | m <sup>2</sup> | 167.200      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>167.200</b> |
| 6          | <b>KNR 2-02</b>    | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu zgrze- | m              |              |                |
| d.1.       | <b>1113-07</b>     | wane   |                |              |                |
| 3          |                    | 167.20*0.95  | m              | 158.840      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>158.840</b> |
| <b>1.4</b> |                    | <b>Sufity podwieszane</b>  |                |              |                |
| 7          | <b>NNRNKB</b>      | (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>202 2702-01</b> | włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm                       |                |              |                |
| 4          |                    | 167.20   | m <sup>2</sup> | 167.200      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>167.200</b> |
| <b>1.5</b> |                    | <b>Roboty malarskie</b>  |                |              |                |
| 8          | <b>KNR 4-01</b>    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>1204-08</b>     | ków z poszpachlow.nierówności  |                |              |                |
| 5          |                    | 517.14   | m <sup>2</sup> | 517.140      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>517.140</b> |
| 9          | <b>NNRNKB</b>      | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie piono- | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>202 1134-02</b> | we   |                |              |                |
| 5          |                    | 517.14   | m <sup>2</sup> | 517.140      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>517.140</b> |
| 10         | <b>KNR 4-01</b>    | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>1204-02</b>     | ścian  |                |              |                |
| 5          |                    | 517.14   | m <sup>2</sup> | 517.140      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>517.140</b> |
| <b>1.6</b> |                    | <b>Ścianki działowe G-K</b>  |                |              |                |
| 11         | <b>KNR-W 2-02</b>  | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>2003-03</b>     | jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01                       |                |              |                |
| 6          |                    | 156.34   | m <sup>2</sup> | 156.340      |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>156.340</b> |
| 12         | <b>analiza</b>     | Ścianki z laminatu   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>własna</b>      |  |                |              |                |
| 6          |                    | 1.98   | m <sup>2</sup> | 1.980        |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.980</b>   |
| 13         | <b>KNR-W 2-02</b>  | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>2004-07</b>     | wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa wentylacji                  |                |              |                |
| 6          |                    | 7.77   | m <sup>2</sup> | 7.770        |                |
|            |                    |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.770</b>   |

| Lp.   | Podst                               | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|---|-------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 14<br>d.1.<br>6                             | <b>KNR-W 2-02</b><br><b>2004-09</b> | Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - przedsionek w łazience | m <sup>2</sup> |              |              |
|   |                                     | 3.00   | m <sup>2</sup> | 3.000        |              |
|   |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| <b>2 Wyposażenie aneksu kuchennego</b>      |                                     |  |                |              |              |
| 15<br>d.2                                   | <b>analiza</b><br><b>własna</b>     | Wyposażenie aneksu kuchennego  | kpl.           |              |              |
|   |                                     | 1  | kpl.           | 1.000        |              |
|   |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>3 Instalacja wentylacji mechanicznej</b> |                                     |  |                |              |              |
| 16<br>d.3                                   | <b>analiza</b><br><b>własna</b>     | Instalacja wentylacji mechanicznej   | kpl.           |              |              |
|   |                                     | 1  | kpl.           | 1.000        |              |
|   |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>4 Instalacja wod.-kan.</b>               |                                     |  |                |              |              |
| 17<br>d.4                                   | <b>analiza</b><br><b>własna</b>     | Instalacja wod.-kan  | kpl.           |              |              |
|   |                                     | 1  | kpl.           | 1.000        |              |
|   |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>5 Instalacja c.o.</b>                    |                                     |  |                |              |              |
| 18<br>d.5                                   | <b>analiza</b><br><b>własna</b>     | Instalacja c.o.  | kpl.           |              |              |
|   |                                     | 1  | kpl.           | 1.000        |              |
|   |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| <b>6 Instalacja elektryczna</b>             |                                     |  |                |              |              |
| 19<br>d.6                                   | <b>analiza</b><br><b>własna</b>     | Instalacja elektryczna   | kpl.           |              |              |
|   |                                     | 1  | kpl.           | 1.000        |              |
|   |                                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |